INGEGNERIA
STUDIO PRITELLI

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ristrutturazione imporatante di primo livello
Via Caboto n.44, Cattolica (RN)
DEI II semestre 2023

COMMITTENTE: GPR DI GAMBONI GIOVANNI SNC

Data, 10/09/2026

IL TECNICO
Ing. Francesco Pritelli

Ing. Francesco Pritelli
c. 347 0643588 | Via Colombo 3
47841 Cattolica RN | P.IVA: 03577950409
CF: PRTFNC75R01H294R | info@studiopritelli.com
studiopritelli.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Intero fabbricato (SpCat 1)							
	Impianto Termico (Cat 1)							
1 115022	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialitÃ fino 30.000 W							
	Rimozione caldaia esistente					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
2 115025b	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore							
	Radiatori esistenti					30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
3 115034	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Caldaia					6,00		
	Radiatori					15,00		
	SOMMANO mc					21,00		
4 035037a	Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, gas refrigerante R32, ventilatori assiali, con unitÃ interna a basamento per la produzione acqua refrigerata, acqua calda uso riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di accumulo incorporato, collegamento unitÃ interne ed unitÃ esterna tramite tubazioni idrauliche, dotata di centralina di regolazione e interfaccia con impianto fotovoltaico alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera esclusi gli allacci elettrici ed il collegamento alla rete idraulica: serbatoio da 170 l: resa frigorifera 5 kW, resa termica 5 kW							
	Pompa di calore esterna aria/acqua monoblocco per impianto di Riscaldmaento e ACS Marca: VAILLANT mod.: aroTHERM pro VWL 55/7.1 - Resa in riscaldamento: 4,58 KW - COP: 4,90 - GAS: R290 Modulo idronico da incasso con accumolo ACS Marca: FIORINI mod.: INW - Capacità accumolo: 150 L - GAS: R290 Comprensiva di accessori					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
5 025250b	Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: calotta in ottone con manometro a quadrante attacco radiale da 0-4 bar							
	gruppo riempimento automatico impianto					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
6 023318g	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, idoneo per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivitÃ termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile							
	A RIPORTARE							