eurostrada
Sistemi multi energie

fiorini INDUSTRIES

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	15-mag-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0623_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Condominio Naturae	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Corso Mazzini, Lugo (RA)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	444090124	**GEO/R 42 T HFE**	1	17.840,50 €	17.840,50 €
2	452010061	**KIT MY-POWER 3PH**	1	568,50 €	568,50 €
3	452020129	**KIT INSONORIZZAZIONE GEO HFE 42**	1	315,00 €	315,00 €
4	452010003	**KIT MISCELAZIONE ACQUA**	1	189,00 €	189,00 €
5	452010042	**IANUS-SOL - KIT SOLARE PER IANUS**	1	737,50 €	737,50 €
		NB PREVEDERE VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE PANNELLI - SONDE DI DIAMETRO ADEGUATO C/SERVOMOTORE 3 PUNTI			
6	P V T	**FIORINI mod. PVT**	40	330,00 €	13.200,00 €
7	KS	**FIORINI KIT RACCORDERIA**	1	1.150,00 €	1.150,00 €
		(Captanti da applicare al di sotto dei pannelli fotovoltaici forniti dall'elettricista)			
8	834030090	**Avviamento GEO + IANUS**	1	700,00 €	700,00 €
		OPZIONALE			
9	Da Definire	**PRE COLLAUDO IDRAULICO / ELETTRICO**	1	375,00 €	375,00 €
10	817010214X	**VKG-HC 750L VERT**	1	707,00 €	707,00 €
11	817010002	**PFA 1000L VERT**	1	757,50 €	757,50 €
12	84203A024X	**SET 35 PLUS 2.0 LFWC**	2	1.122,00 €	2.244,00 €
13	842030089X	**KIT ESTERNO CASCATA SET 2.0**	2	241,00 €	482,00 €
14	842030099X	**KIT ESTERNO RICIRCOLO SET 2.0 (NO POMPA)**	1	29,50 €	29,50 €
15	10001006	**Avviamento SET HP HPT AFK**	1	137,50 €	137,50 €

Totale Imponibile (netto)		**39.433,00 €**
Costo Trasporto		**935,00 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**40.368,00 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: In caso di sostituzione di prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	15-mag-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0623_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Condominio Naturae	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Corso Mazzini, Lugo (RA)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	7000000100	**ModulA-D 32-12 180 RED**	1	972,83 €	972,83 €
2	7000000165	**ModulA 25-8 180 BLUE**	1	626,03 €	626,03 €

Totale Imponibile (netto)		**1.598,85 €**
Costo Trasporto	**6%**	**95,93 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**1.694,78 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

eurostrada
Sistemi multi energie

LOVATO®
Energy Management Systems

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	15-mag-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0623_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Condominio Naturae	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Corso Mazzini, Lugo (RA)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	38002050	**TIGER BOX Cassetta+dima**	9	122,83 €	1.105,45 €
2	38002005	**TIGER 1 LVT/5 CFMS Qn 1,5 m3/h - 110x¾"- CL3**	9	383,27 €	3.449,43 €
3	20318012	**230 V Attuatore elettrotermico**	9	22,12 €	199,09 €
4	20290180	**Isolamento**	9	23,31 €	209,82 €
5	38002020	**Dima d'attesa e intercettazione**	27	40,43 €	1.091,50 €
6	20318463	**C-vol ACS**	18	44,66 €	803,86 €
7	20318464	**C-vol AFS**	9	44,66 €	401,93 €
8	20318536	**Climagic easy H main controller 1x**	9	234,30 €	2.108,70 €
9	20318538	**Climagic H remote control**	9	129,53 €	1.165,73 €
10	27002611	**CD-M 60 - 60 DISPOSITIVI**	1	1.935,67 €	1.935,67 €
11	20319088	**ULTRA CFMUS ULTRASONIC Qn 6 m3/h - 150mm x G1"¼- DN25**	2	644,84 €	1.289,69 €
12	20012063	**KIT CONNESSIONE 1"1/4 - A 44,5 / B 41,91 / L 57 mm**	2	21,05 €	42,10 €
13	20002912	**½"X40 DN32/65 - 6 mm Pozzetti porta sonda**	2	30,59 €	61,18 €
14	ND	**COLLAUDO**	1	312,50 €	312,50 €

Totale Imponibile (netto)		**14.176,62 €**
Costo Trasporto	**3%**	**425,30 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**14.601,92 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

eurostrada
Sistemi multi energie

KLIMALUFT

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	15-mag-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0623_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Condominio Naturae	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Corso Mazzini, Lugo (RA)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
	RER020A	Deumidificatore con recuperatore di calore ad altissima efficienza, concepito per l'utilizzo negli edifici a raffrescamento radiante, ove sia previsto, oltre alla deumidificazione, anche un sistema di ricambio aria.Completo di terminale remoto con display e sonde di temperatura e umidità. Versione Isotermica Capacità deumidificazione: 24 l/giorno Portata aria: 260 mc/h - Aria ricambio: 130 mc/h Rumorosità: 38 db Dimensioni: 1125 x 680 x 250			
1	RER 020 A	**Klimaluft RER 020 A**	9	3.262,50 €	29.362,50 €
3	41KA000170	**Cavo schermato 10 m per collegamento display**	9	68,75 €	618,75 €
4	Da Definire	**Versione insonorizzata con afonizzazione del compressore**	9	51,88 €	466,88 €
5	41KA000026	**Plenum mandata per RER 020 1 boccaglio D. 160**	9	121,88 €	1.096,88 €
6	HD55000023	**Tubo diametro mm 125**	90	10,94 €	984,38 €
7	HD55000024	**Tubo flessibile isolato diam. 160**	90	12,19 €	1.096,88 €

Totale Imponibile (netto)		**33.626,25 €**
Costo Trasporto	**4%**	**1.345,05 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**34.971,30 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA s.r.l.

Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

O F F E R T A

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	15-mag-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0623_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Condominio Naturae	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Corso Mazzini, Lugo (RA)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	9021701	**COND. FLES. AS. AB. DA 50 M - DN EST/INT 75/63 MM**	18	178,05 €	3.204,97 €
2	9021710	**ANELLO TENUTA CONDOTTO - 10 PEZZI D 75/63 MM**	17	12,14 €	206,46 €
3	9021716	**ANELLO ANTISFILAMENTO - 10 PEZZI D 75/63 MM**	17	7,25 €	123,17 €
4	9021726	**ADATTATORE PER GRIGLIA RETTANGOLARE**	58	40,45 €	2.345,97 €
5	9021872	**GRIGLIA RETTANGOLARE RAL 9010**	58	39,51 €	2.291,56 €
6	9021787	**GRIGLIA ASP. PARETE BIANCA DN 125**	18	95,39 €	1.716,95 €
7	9021850	**BOX DISTRIBUZIONE PP 8 -75/63 MM - 4T - 8 RP**	18	151,78 €	2.732,11 €
8	9021854	**BOX - SILENZIATORE**	18	24,08 €	433,46 €

Totale Imponibile (netto)		**13.054,64 €**
Costo Trasporto	**4%**	**522,19 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**13.576,83 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	15-mag-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0623_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Condominio Naturae	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Corso Mazzini, Lugo (RA)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO			
1	SFDNSL04200	**x-light pann. sag. 42/64 mm grafite**	272,16	8,64 €	2.350,78 €
2	SFDNSL03000	**x-light pann. sag. 30/52 mm**	564,48	6,53 €	3.683,23 €
3	SFRPE016060	**x-net tubo PE-Xc 16x2,0 600 m**	7800	0,58 €	4.485,00 €
4	SFZRB016000	**x-net curva di supporto tubi 14/17**	258	0,93 €	239,46 €
5	SFVZHKRV016	**x-net adattatore 16x2,0**	258	2,06 €	531,59 €
6	SFVT0301000	**x-net Collettore 1" comfort-3**	1	84,94 €	84,94 €
7	SFVT0401000	**x-net Collettore 1" comfort-4**	1	103,95 €	103,95 €
8	SFVT0501000	**x-net Collettore 1" comfort-5**	1	123,11 €	123,11 €
9	SFVT0601000	**x-net Collettore 1" comfort-6**	2	142,29 €	284,58 €
10	SFVT0901000	**x-net Collettore 1" comfort-9**	2	199,78 €	399,56 €
11	SFVT1001000	**x-net Collettore 1" comfort-10**	5	218,96 €	1.094,82 €
12	SFVT1201000	**x-net Collettore 1" comfort-12**	3	257,35 €	772,05 €
13	SFVEST00000	**x-net set di esp. Standard**	1	27,66 €	27,66 €
14	SFVZHKHE102	**x-net valvola sfera sing. 1"Mx1"F**	30	9,83 €	294,77 €
15	SFSUP080L02	**x-net cass. per collettore US80-L2**	5	74,99 €	374,96 €
16	SFSUP080L03	**x-net cass. per collettore US80-L3**	2	84,65 €	169,29 €
17	SFSUP080L04	**x-net cass. per collettore US80-L4**	7	91,76 €	642,32 €
18	SFSUP080L05	**x-net cass. per collettore US80-L5**	1	101,48 €	101,48 €
19	SFESA23004W	**Kermi x-net servocomando 230V con micro**	129	22,98 €	2.964,47 €
20	SFZRS001000	**x-net bordo perim. isolante H160mm**	1000	0,48 €	482,63 €
21	SFZBP010000	**x-net profilo per giunti 10/100**	99	4,54 €	449,01 €
22	SFZEZ211000	**Kermi x-net additivo per massetto EV 21.**	150	2,67 €	400,95 €
		ESCLUSO RETE ELETTROSALDATA - da acquistare a parte			

Totale Imponibile (netto)		**20.060,60 €**
Costo Trasporto	**4%**	**802,42 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**20.863,03 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.