OFFERTA			
Spettabile:	IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l.	Data emissione:	8-nov-2022
Indirizzo:	Via Macanno, 32 - 47923 Rimini - RN	Prot. N°:	1707_22
C.a.	Dott. Ing. Giulia Piselli	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	22-100_RDS_Stadium	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		RIF.: 1C			
1	F 4206-59-1-NH	**PHE F4206 316 NBR 059 10Bar # 821F4206AM059-1LL29XX00N**	1	4.425,20 €	4.425,20 €
2	821080055X	**BOX F205/F206 COIB.20mm GUIDA 495 mm CLIP**	1	504,40 €	504,40 €
		scambiatore a piastre ISPEZIONABILE MODELLO F4206 piastre in accio inox AISI 316L guarnizioni NBR-HT fusto in acciaio smaltato antiruggne tiranteria zincata connessioni flangiate DN100 PN16 ricavate su fusto e rivestire con RUBBER LINER NBR flussi paralleli funzionamento in controcorrente PN10 bar Tmax: 110 °C			
		RIF.: 1D			
3	F 2010-27-1-NH	**PHE F2010 316 NBR 027 10Bar # 821F2010AN027-1LL13XX00N**	1	1.367,60 €	1.367,60 €
4	821080070X	**BOX F010 COIB.20mm GUIDA L:250mm**	1	320,32 €	320,32 €
		scambiatore a piastre ISPEZIONABILE MODELLO F2010 piastre in accio inox AISI 316L guarnizioni NBR-HT fusto in acciaio smaltato antiruggne tiranteria zincata connessioni filettate 4x2" flussi paralleli funzionamento in controcorrente PN10 bar Tmax: 110 °C			
		NB: ISOLAMENTO FORNITO SMONTATO			

Totale Imponibile (netto)		**6.617,52 €**
Costo Trasporto		**140,00 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**6.757,52 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	7 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	DA DEFINIRE
Tempi di consegna	2 SETT. LAV.
NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.	Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.