OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO CELSIUS	Data emissione:	7-mag-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	e/PREVEN
C.a.	Mirco Monti	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	HOTEL RE ENZO BOLOGNA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	KS	**FLEXY INOX 800L VERT COIB. 150+20 - CLASSE A**	2	2.247,50 €	4.495,00 €
		-Capacità: 750L **-Disposizione: verticale** **-Materiale: acciaio INOX AISI 316L** **-Isolamento: 20mm polietilene espanso a cellule chiuse + 50mm + 100mm poliuretano espanso flessibile (rimuovibile)** **-Classe energetica: A** **-Finitura esterna: PVC colorato** **-Anodo sacrificale** **-Attacchi filettati: 1"1/2** **-Dimensioni:** **-Diametro Nudo: Ø790mm** **-Diametro coibentato: Ø1130mm** **-Altezza totale: 1910mm** **-T max: 80°C** **-PN: 6 bar**			
2	841060074X	**AQUAFAST 40/150**	2	1.566,50 €	3.133,00 €
3	K080V_NBR-29	**821K080AVNN029 - PHE K080 N 316 NBR 029 10Bar #**	1	1.025,50 €	1.025,50 €
4	821080216X	**KIT BOX K080/H2 - GUIDA L:322mm - COIB. SP.20mm**	1	243,00 €	243,00 €
		Totale Imponibile (netto)			**8.896,50 €**
		Costo Trasporto		**5%**	**444,83 €**
		TOTALE NETTO (Escl. IVA)			**9.341,33 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	20 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.