OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO ENERGIA	Data emissione:	3-nov-2023
Indirizzo:	Faenza (RA)	Prot. N°:	1807_23
C.a.	Ing. Pietro Collina	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	RSA Ferrara	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
	PFA	TERMOACCUMULO Per acqua tecnica; - capacità: Vedi a seguire - materiale: acciaio al carbonio - trattamento esterno: verniciatura antiruggine -Coibentazione: PU rigido fino a 1000L, PE espanso + PU flessibile da 1500 a 2000L, PU flessibile sopra ai 2000L -Finitura esterna in PVC colorato -Attacchi filettati - PN 5 bar - Tmax = 95°C			
1	817010002	**PFA 1000L VERT**	1	1.042,80 €	1.042,80 €
	SET 2.0	GRUPPO DI SCAMBIOTERMICO per produzione acqua calda sanitaria, composto da: -Scambiatore a piastre saldo-brasate -Pompa di ricircolo lato primario, portata nominale 2800 l/h, prevalenza residua 2 m.c.a. -Flussimetro montato sul circuito secondario -Connessioni: -Ingresso/uscita circuito primario: filettato GAS 1"1/4 -Ingresso/uscita circuito secondario: filettato GAS 1" -Gruppo pre-assemblato ed inserito in box in alluminio e termoformato predisposto per staffaggio a parete, dimensioni: -larghezza: 406 mm -altezza: 713 mm -profondità: 277 mm -Centralina elettronica di regolazione -alimentazione 230V -portata minima di accensione = 2 l/min			
2	842030151X	**SET PENSILE 40**	1	1.609,85 €	1.609,85 €
3	842030150X	**SET PENSILE 30**	1	1.493,25 €	1.493,25 €
4	842040009X	**SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET**	2	39,60 €	79,20 €
		NB Set 40 a servizio RSA, SET 30 a servizio Cucina			
		Scambiatori			
7	F3017-93-1-NH	**FIORINI cod. 821F3017DM093-1HM18MM28N**	2	4.420,35 €	8.840,70 €
8	821080147X	**KIT BOX F3017 - GUIDA L:745mm - COIB. SP.20mm**	2	374,55 €	749,10 €
9	821070247X	**SET PIEDI ZINCATI F3000 CON VITERIA**	2	50,05 €	100,10 €

Totale Imponibile (netto)		**13.915,00 €**
Costo Trasporto		**450,00 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**14.365,00 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	7 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.