Studio PIGLIA associati

CONSULENZE e PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE
Via A. Cechov n° 21 - 20151 MILANO
E-mail : info@studiopiglia.it
Tel. e Fax . 02 / 33.401.443
P.IVA : n° 12264350153

CONDOMINIO DI
VIA TEVERE 30/32 MONZA
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELLA CENTRALE TERMICA A GAS

RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ESECUZIONE
DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA C.T.

GIUGNO 2025

P A R T E S E C O N D A

COMPUTO METRICO

OPERE NECESSARIE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Fornitura e posa in opera di quanto esposto e/o necessario alla funzionalità e alla regola d'arte:

n.° 1 Demolizione della cancellata all'interno della C.T.

n.° 1 Demolizione della spalletta a cui è collegata la cancellata

n.° 2 Smontaggio delle porte REI e rimontaggio

n.° 1 Svuotamento del serbatoio bucato per poter eseguire i lavori

n.° 1 Smontaggio dei rivestimenti isolanti tubazioni collegate al boiler

n.° 1 Scollegamento delle tubazioni di collegamento al boiler

n.° 1 Scollegamento delle tubazioni solare termico collegate al boiler

n.° 1 Scollegamento della tubazione idrica fredda di alimento boiler

n.° 1 Smontaggio ed allontamento dei 2 vasi di espansione esistenti

n.° 1 Taglio in pezzi del serbatoio, trasporto dei rottami al corsello box, carico su carro e trasporto alle pubbliche discariche

n.° 1 Smontaggio ed allontamento del vecchio gruppo di addolcimento

n.° 1 Fornitura e posa in opera di bollitore con doppio serpentino di cui uno destinato al circuito integrativo da solare termico, realizzato in acciaio al carbonio con trattamento di vetroporcellanatura interno, completo di anodo di magnesio per la protezione dalle correnti galvaniche, flangia d'ispezione per la manutenzione e rivestito esternamente in fibra di polietere e finitura in PVC.
Tipo: FIORINI SMART 2 capacità: 1500 litri

n.° 1 Valvola di sicurezza tarata a 5 bar diametro 3/4"x 1"

n.° 1 Vaso chiuso a membrana omologato avente capacità 100 litri

n.° 1 Ricollegamento delle tubazioni e delle valvole esistenti

n.° 1 Ricollegamento delle sonde e degli organi di controllo.

n.° 1 Modifica del circuito di ricircolo con recupero della pompa ed aggiunta di n°1 valvole di ritegno e n°2 valvole a sfera da 1/2"

n.° 2 Valvola di ritegno diametro 1" 1/4

n.° 5 Rubinetto portagomma per prelievi acqua 1/2"

n.° 1 Filtro autopulente temporizzato Temoacqua tipo CDS-80