OFFERTA			
Spettabile:	IDROTERMICA COOP	Data emissione:	30-set-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1540_25
C.a.	LEONARDO BELTRANDI	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	FAMILA FORLIMPOPOLI	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	KS_AR	**VKB 2.0 - 500L 3" LAYOUT 2**	1	1.509,72 €	1.509,72 €
		Unità costituita da: serbatoio inerziale coibentato, un vaso di espansione, una valvola di sicurezza (3 bar), un disaeratore, valvole di carico / scarico impianto ed un manometro. **• Serbatoio in acciaio al carbonio e tubazioni coibentate con elastomero anticondensa.** **• Basamento e pannellature realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato, idonea ad installazioni esterne.** **• Layout: Layout 2 doppio circuito** **• Temp. del fluido: 5°C / 60°C** **• Tipo di fluido: Acqua** **• Temp. ambiente: 10°C / 40°C** **• Capacita' serbatoio: 500 litri** **• Vaso d'espansione(1): 18 litri** **• Peso: 155 kg** **• Dimensioni: 750 x 1000 x 1850 mm** **(1) Condizioni nominali per il dimensionamento dei vasi di espansione: 4-40°C Acqua 100% prevalenza 10 mca e precarica 1,5 bar. In condizioni di progetto differenti da quelle nominali è necessario verificare il volume dei vasi di espansione.**	1		
2	C24100008	**RES.ELETTRICA - TRIFASE - RAME - 1,3kW - 2"**	1	129,72 €	129,72 €
3	C22010007	**BITERMOSTATO ANTIGELO CON GUAINA**	1	101,20 €	101,20 €
		Totale Imponibile (netto)			**1.740,64 €**
		Costo Trasporto			**80,00 €**
		TOTALE NETTO (Escl. IVA)			**1.820,64 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	20 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
NB: In caso di sostituzione di prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali	Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.