Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	U.m.	Quantità	NOTE
157	16.0760	SERBATOIO INERZIALE in acciaio zincato da installare in locale tecnico, completo di isolamento e rifinitura in alluminio e di tutto quant'altro necessario per la corretta posa in opera avente le seguenti caratteristiche:- capacità: lt 2.500 (ITEM: SI01 / SI02)	n.		
		M I S U R A Z I O N I:			
				2,00	
		SOMMANO n.		2,00	
68	00.0157w	Fornitura e posa in opera di serbatoio verticale in acciaio al carbonio, coibentato in fibra di poliestere e rivestimento rigido in PVC. Capacita' 2000L	cadauno		
		M I S U R A Z I O N I:			
		BAC01a-b		2,00	
		SOMMANO cadauno		2,00	