Comune di Cervia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Costruzione di edificio residenziale a Cervia, Via Pinarella
Impianti meccanici

COMMITTENTE: Sciacca

Ravenna, 21/10/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0)							
1 / 21	Ogni voce sottostante è da intendersi completa di ogni dispositivo che consenta la migliore posa in opera, al fine di limitare la trasmissione del rumore, delle vibrazioni. A titolo esemplificativo: supporti antivibranti a soffitto, distanziatori elastomerici, materassini/feltri desolidarizzanti etc. E' da intendersi compreso, salvo quando diversamente specificato, sia la fornitura che la posa in opera dei componenti e la messa in servizio del sistema (pulizia tubazioni, sottovuoto, collaudo, taratura etc). E' compresa tutta la minuteria, i sistemi di fissaggio, di tenuta all'aria, le attrezzature ordinarie e ogni altro materiale/lavorazione necessaria per Garantire una corretta posa a regola dell'arte. Sono sempre escluse, le opere murarie.							
	SOMMANO					0,00		
	Impianto idrico sanitario (SpCat 1)							
2 / 1 E01.004.015. a	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: Ø esterno 25 mm Diam.26 da acquedotto a centrale termica - ISOLAMENTO 28 mm		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00		
3 / 2 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di filtro autopulente ad azionamento automatico Filtro autopulente DN20					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
4 / 3 M.11.05.02.0 4	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità Lt 18 Vaso di espansione 18 l					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
5 / 4 N.P. 07	Addolcitore cabinato automatico a scambio di basi per acque tecniche, di processo e potabili, comandato da programmatore elettronico a microprocessore multifunzionale con gestione e rigenerazione automatica a volume statistica e/o forzata, o a tempo (AA55).Conforme alle normative vigenti sul trattamento acqua destinata a consumo umano. Idoneo per uso potabile e per uso tecnologico.Dati tecnici:-Attacchi da ¾" -Capacità ciclica 90 mc·°f-Volume resine 15 lt-Portata max in continuo 1.000 lt/h (post miscelazione 1.500 lt/h)-Portata di punta 1.360 lt/h (post miscelazione 2.000 lt/h)-Pressione di esercizio min/max 2,0/6,0 bar-Perdita di carico alla portata max e di punta 0,3 e 0,4 bar -Tempo di rigenerazione ca. 125 min-Consumo sale per rigenerazione 2,5 kg-Capacità tino salamoia 75 lt-Capacità pastiglie sale 50 kg-Alimentazione rete 230/50 V/Hz-Ingombro L x H x P: 32x114x50 cm-Doppio sistema di miscelazione per la taratura della durezza-auto disinfezione delle resine degli addolcitori mediante la produzione di cloro secondo le norme UNI-CTI 8056 già inserito sulla valvolaPineco AC15LOV + CLRLOG Addolcitore 15 l resine					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
6 / 5 N.P. 06	Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in lega antidezincificazione . Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C. Certificato a norma EN 1567.							
	Riduttore di pressione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
7 / 6 N.P. 02	Fornitura e posa in opera di gruppo compatto di caricamento automatico conforme alla norma EN 1717 con disconnettore tipo BA, valvole d'intercettazione, filtro, prese di pressione per verifica disconnettore, riduttore di pressione. Con coibentazione. Per installazioni orizzontali o verticali. Disconnettore a norma EN 12729. Riduttore di pressione a norma EN 1567. Attacco: R 1/2" (EN 10226-1) M. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 5-65 °C. Campo di regolazione della pressione: 0,8-4 bar. Materiale: ottone.							
	Gruppo di caricamento automatico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
8 / 7 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm							
	Multistrato 26x3		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
9 / 8 N.P. 66	Fornitura e posa in opera di valvola d'intercettazione Valvola intercettazione attacco 3/4"					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		
10 / 9 N.P. 09	Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina - femmina. Manopola a farfalla. Pmax di esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 5-90 °C.							
	Tipo Caleffi 323050 da ¾" o similare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
11 / 10 N.P. 10	Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta. Corpo in lega antidezincificazione . Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-100 °C. Interasse derivazioni: 35 mm.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Composti da: - coppia di collettori - coppia di supporti in acciaio inox - cassetta di contenimento con coperchio Collettore PT - 7 attacchi AFS - 4 ATTACCHI ACS					1,00		
	Collettore P1 - 4 attacchi AFS - 3 ATTACCHI ACS					2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
12 / 14 N.P. 11	Attacchi apparecchi sanitari da eseguire con tubi multistrato PEXc-Al-PEXc 16x2, compreso l'isolamento da eseguirsi con guaina a cellule chiuse dello spessore indicato nelle tavole di progetto (9mm l'ACS, 6mm per l'AFS). E' compresa la realizzazione della diramazione degli scarichi, di collegamento tra i singoli apparecchi da realizzarsi con tubazione in polietilene con partenza dalla colonna di scarico predisposta, comprese curve, sifoni, e ogni quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte. Incluso il montaggio dei sanitari.							
	Lavandino					3,00		
	Lavabo					1,00		
	Doccia					2,00		
	Vasca					1,00		
	Wc					3,00		
	Bidet					3,00		
	Lavatrice					1,00		
	Asciugatrice					1,00		
	Lavastoviglie					1,00		
	Addolcitore					1,00		
	SOMMANO cadauno					17,00		
	Impianto riscaldamento e raffrescamto (SpCat 2)							
13 / 11 N.P. 03	Defangatore con valvole d'intercettazione, con magnete. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati femmina . Orientabile per installazioni orizzontali, verticali o 45°. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90 °C.							
	Defangatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
14 / 12 N.P. 04	Coibentazione per defangatoreserie Coibentazione defangatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
15 / 13 N.P. 05	Valvola antigelo. Corpo in ottone. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo temperatura di esercizio: 0-65 °C. Campo temperatura ambiente: -30-60 °C. Temperatura di apertura: 3 °C. Temperatura di chiusura: 4 °C. Valvola antigelo attaco 1"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
16 / 15 N.P. 12	Fornitura e posa in opera di termoarredo elettrico, comando mediante Resistenza Elettrica con regolatore per il controllo della temperatura interna del fluido Tipo IRSAP mod. NOVO E 1520/500, o similare potenza 300 W					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
17 / 16 M.11.05.02.0 5	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità Lt 22 Vaso di espansione impianto risc/raff					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
18 / 17 N.P. 66	Fornitura e posa in opera di valvola d'intercettazione Valvola intercettazione attacco 1"					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00		
19 / 18 N.P. 09	Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina - femmina. Manopola a farfalla. Pmax di esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 5-90 °C. da 1"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
20 / 19 N.P. 13	Sifone a secco per lo scarico della condensa e tubazioni in PVC Sifone per scarico condensa ventilconvettori					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
21 / 20 N.P. 14	"Tubazioni in multistrato PEXb-Al-PEXb compreso l'isolamento termico elastomerico ad alta resistenza al passaggio di vapore, con spessore indicato sugli elaborati grafici ed in mancanza di indicazioni secondo la legislazione vigente (DPR 412/1993), per il collegamento della pompa di calore ai collettori, da questi ai terminali o alle colonne montanti. Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti), i pezzi speciali i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi i sostegni ed i fissaggi. Tutti i raccordi devono essere del tipo a passaggio totale. Lunghezze indicative." Tubazione 26x3 Tubazione 32x3		30,00 40,00			30,00 40,00		
	SOMMANO cadauno					70,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Impianto idrico sanitario	
002	Impianto riscaldamento e raffrescamto	
003	Impianto VMC	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**		
M:000	<nessuna> euro		
M:001	Impianto idrico sanitario euro		
M:002	Impianto riscaldamento e raffrescamto euro		
	TOTALE euro		

Ravenna, 21/10/2025

Il Tecnico

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO TASSINARI	Data emissione:	15-ott-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1108_25
C.a.	Matteo Stella	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	CASA SCIACCA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	444090001	GEO/R 6 M HFE	1		
2	452010061	KIT MY-POWER	1		
3	452020123	KIT INSONORIZZAZIONE GEO HFE/EASY 6-8	1		
4	817010286X	VKG-HC 200L VERT (VS 2023)	1		
5	817010119X	PFA 300L VERT	1		
6	842030151X	SET PENSILE 40	1		
7	842040009X	SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET	1		
8	KS	AVVIAMENTO CENTRALE GEO	1		
		N.B.: SI RENDONO NECESSARIE N° 2 SONDE GEOTERMICHE DA 80 ML			

Totale Imponibile (netto)		
Costo Trasporto		
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: In caso di sostituzione di prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

LOVATO®
Energy Management Systems

EUROSTRADA
SISTEMI MULTI ENERGIE

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO TASSINARI	Data emissione:	15-ott-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1108_25
C.a.	Matteo Stella	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	CASA SCIACCA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	49070902	"C70/3F" Profitek Collettore 3 zone	1		
2	49018071	Kit "DELTA" Supporto murale	1		
3	49072541	"KA-125" Unità di circolazione diretta	1		
4	49072501	"KM3-125" Gruppo di miscelazione	2		
5	20317291	SRVM ECOMIX 230V 3P 120s 5Nm	2		

Totale Imponibile (netto)
Costo Trasporto
TOTALE NETTO (Escl. IVA)

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Escluso**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA SISTEMI MULTI ENERGIE

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO TASSINARI	Data emissione:	15-ott-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1108_25
C.a.	Matteo Stella	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	CASA SCIACCA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	7000001832	PrimAX 25-6 180 RED	3		
2	7000001513	CompAX 20-4 120 BLUE	1		

Totale Imponibile (netto)

Costo Trasporto

TOTALE NETTO (Escl. IVA)

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

Riscaldamento / VMC raffrescamento radiante

EUROSTRADA SME SISTEMI MULTI ENERGIE

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO TASSINARI	Data emissione:	15-ott-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1108_25
C.a.	Matteo Stella	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	CASA SCIACCA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO			
		PIANO TERRA			
1	SFDNSN02000	X-LIGHT PANNELLO TEKNO 20/43	78,4		
2	SFRPE017024	X-NET TUBO PE-XC-5 17X2.0 MM 240 M	720		
3	SFZRS001000	X-NET BORDO PERIM. ISOLANTE H 160MM	75		
4	SFZEZ211000	X-NET ADDITIVO MS 704 PER MASSETTO	20		
5	SFVT0801000	X-NET COLLETTORE 1" COMFORT-8	1		
6	SFZRB016000	X-NET CURVA DI SUPPORTO TUBI 14/17	16		
7	SFVZHKRV016	X-NET ADATTATORE EUROCONO 16X2.0 MM	16		
8	SFVLVP20000	X-LIGHT VALV. 1"M-1"F ATT.PIANO	1		
9	SFSUP080L03	X-NET CASS. PER COLLETTORE US80-L3	1		
10	SFESA23004W	X-NET SERVOCOMANDO 230V CON MICRO	8		
		PIANO PRIMO			
12	SFDNSN02000	X-LIGHT PANNELLO TEKNO 20/43	100,8		
13	SFRPE017024	X-NET TUBO PE-XC-5 17X2.0 MM 240 M	820		
14	SFZRS001000	X-NET BORDO PERIM. ISOLANTE H 160MM	100		
15	SFZEZ211000	X-NET ADDITIVO MS 704 PER MASSETTO	20		
16	SFVT0601000	X-NET COLLETTORE 1" COMFORT-6	1		
17	SFVT0801000	X-NET COLLETTORE 1" COMFORT-8	1		
18	SFZRB016000	X-NET CURVA DI SUPPORTO TUBI 14/17	28		
19	SFVZHKRV016	X-NET ADATTATORE EUROCONO 16X2.0 MM	28		
20	SFVLVP20000	X-LIGHT VALV. 1"M-1"F ATT.PIANO	2		
21	SFSUP080L03	X-NET CASS. PER COLLETTORE US80-L3	2		
22	SFESA23004W	X-NET SERVOCOMANDO 230V CON MICRO	14		

Totale Imponibile (netto)

Costo Trasporto | **4%** |

TOTALE NETTO (Escl. IVA) | | |

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)

Trasporto **Incluso nel preventivo**

Condizioni di pagamento

Tempi di consegna

Esclusioni: Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

KLIMALUFT

EUROSTRADA SME SISTEMI MULTI ENERGIE

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO TASSINARI	Data emissione:	15-ott-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1108_25
C.a.	Matteo Stella	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	CASA SCIACCA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	RDE 035	RDE 035	1		
2	41KA000455	Controllo evoluto con display* remoto fornito completo di cavo di collegamento schermato L.2 m, solo sonda temperatura (1) RDE/ROE/RVE	1		
3	41KA000170	Cavo schermato collegamento display L. 10 m RER/REV/AER/RDE/ROE/RVE	1		

Totale Imponibile (netto)		**0,00 €**
Costo Trasporto		**0,00 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**0,00 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Escluso**

Condizioni di pagamento

Tempi di consegna

Esclusioni: Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

fitt® / Airplast

EUROSTRADA SME SISTEMI MULTI ENERGIE

OFFERTA			
Spettabile:	STUDIO TASSINARI	Data emissione:	15-ott-2025
Indirizzo:		Prot. N°:	1108_25
C.a.	Matteo Stella	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	CASA SCIACCA	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		RIF. PIANO TERRA			
1	EU-EST516AF	VENTILCONVETTORE INCASSO 516 CON RIPRESA DAL BASSO	1		
2	EU-ORBV10	SCHEDA OMNIBUS (BRUSHLESS)	1		
3	EU-CMD-ORC236	CONSOLE DI COMANDO A PARETE PER VENTIL. BRUSHLESS	1		
4	AMRP16-3X16V2	AirMix REGOLO+ X EU-EST516 3×Ø160, VMC Ø150 NO BP	1		
5	-REGOLO-CR	CRONOT. RADIO DA PARETE PER SISTEMA REGOLO 2.0	3		
6	VML2610165R	CONDOTTO ISO.RIVESTITO ANTIBATT.AIRSAN Ø165 CF10m	1		
7	-N/0160215	FASCETTA STRINGITUBO Ø150-Ø203	18		
8	-Y/0116X12X12AP	DERIVAZIONE A "Y" 160X125X125 PVC	2		
9	VML2610127R	CONDOTTO ISO.RIVESTITO ANTIBATT.AIRSAN Ø127 CF10m	1		
10	VMT-P1005-15	TUBO TONDO TUBPLA Ø125, L.=1.5ml	1		
11	VMT-P1005-15ISO	TUBO ISOLATO TUBPLA Ø125 L=1.5ml SPESS.ISOL.10mm	26		
12	VMT-P1500ESISO	CURVA VERT.90° C/GUARNIZIONE PER TUBO Ø125 ISOLATA	12		
13	VMT-P1030ESISO	GIUNTO C/GUARNIZIONE PER TUBO TONDO Ø125 ISOLATO	14		
14	-V.	ADATT.LAM 2x125 LAT. X GRIG.PAVIM.(L=1MT) 300 M3/H	2		
15	-V.	ISOLAMENTO ADATTATORE A PAVIMENTO	2		
16	ADF-30X15X16L16	PLENUM IN PVC 300X150 P=160 COLL. Øeq160 L.REVERS.	1		
17	-B/01300X150B	BOCCHETTA IN PVC 300X150 RAL9010	1		
18	ADF-FIX2	KIT FISS.2 MAGNETI+CORD.+2 STAFF.+VITI Lmax=500mm	1		
19	-GTF/06600X400B	GRIGLIA RIPRESA CON FILTRO ISPEZIONABILE 600X400 RAL9010	1		
		RIF. PIANO PRIMO			
20	EU-EST516AF	VENTILCONVETTORE INCASSO 516 CON RIPRESA DAL BASSO	1		
21	EU-ORBV10	SCHEDA OMNIBUS (BRUSHLESS)	1		
22	EU-CMD-ORC236	CONSOLE DI COMANDO A PARETE PER VENTIL. BRUSHLESS	1		
23	ADF-AIRMIX-RP	PLENUM MAND.PVC AIRMIX REG.+ 4x160 VMC150 x EST516	1		
24	-REGOLO-CR	CRONOT. RADIO DA PARETE PER SISTEMA REGOLO 2.0	3		
25	VML2610165R	CONDOTTO ISO.RIVESTITO ANTIBATT.AIRSAN Ø165 CF10m	3		
26	-N/0160215	FASCETTA STRINGITUBO Ø150-Ø203	8		
27	ADF-30X15X16L16	PLENUM IN PVC 300X150 P=160 COLL. Øeq160 L.REVERS. LATERALE	4		
28	-B/01300X150B	BOCCHETTA IN PVC 300X150 RAL9010	4		
29	ADF-FIX2	KIT FISS.2 MAGNETI+CORD.+2 STAFF.+VITI Lmax=500mm	4		
30	ADF-EASY	PLENUM RIPRESA PVC "EASY" X EST516 2x200 POST.	1		
31	VML2610203	CONDOTTO FLEX ANTIBATT. Ø203 AIRSAN CF10m	1		
32	-N/0160215	FASCETTA STRINGITUBO Ø150-Ø203	4		
33	ADF-GTF20600X30L	PLENUM IN PVC 600X300XP250 mm Ø200 LATERALE	2		
34	-GTF/06600X300B	GRIGLIA RIPRESA CON FILTRO ISPEZIONABILE 600X300 RAL9010	2		
		COMPONENTI IMPIANTO VMC CENTRALIZZATO			
35	VMGAR1616181	GRIGLIA ESTERNA Ø160/180 CON FILTRO ANTINSETTO	2		
36	VML2610165R	CONDOTTO ISO.RIVESTITO ANTIBATT.AIRSAN Ø165 CF10m	1		
37	VMSI16160	SILENZIATORE DN160 L=1m	1		
38	-N/0160215	FASCETTA STRINGITUBO Ø150-Ø203	12		
39	-Y/0116X16X16AP	DERIVAZIONE A "Y" 160X160X160 PVC	1		
40	VML2610165	CONDOTTO FLEX ANTIBATT. Ø165 AIRSAN CF10m	1		
41	VMBM16181075	BOX SILENT MEDIUM Ø160/180 - COLLARINI 10xØ75	1		
42	VMLA1875050AG	TUBO Ø75 L=50mt	3		
43	VMRP1875	REG. PORTATA TONDO Ø75 (conf da 10 pz)	1		
44	VMAD20X100X1075	ADATTATORE 200X100 REVERSIBILE LAT/POS 1XØ75 GREY	10		

45	VMRF200X100	KIT FILTRO + RETE PER ADATT. 200X100 FILTRO G4	10		
46	VMGF200X100X100B	GRIGLIA IN PVC 200X100 A FERRITOLE RAL9010	10		
47	-CLIPS	CLIP SINGOLA IN PLASTICA PER FISSAGGIO BOCCHETTAME	40		

Totale Imponibile (netto)

Costo Trasporto

TOTALE NETTO (Escl. IVA)

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.	Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.