OFFERTA			
Spettabile:	IN.TE.SO. Ingegneria	Data emissione:	6-feb-2024
Indirizzo:		Prot. N°:	P0165_24
C.a.	Marco De Carli	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	villa Fastiggi	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		RIF. CALDO			
1	KSHPT	**HPT 2500 2P + 2P + 2P LAYOUT 2 3 CIRCUITI SPEC.**	1	43.784,50 €	43.784,50 €
		SERBATOIO -Capacità: 2500L -Disposizione: orizzontale -Materiale: acciaio al carbonio -Coibentazione: 20mm polietilene espanso a cellule chiuse (non rimuovibile) + 100mm polietilene espanso a cellule chiuse -Attacchi flangiati: 4xDN150 -2 TUBI PESCANTI POMPE -N.3 pompe gemellari con inverter, marca Grundfos QUADRO ELETTRICO -Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe ad ogni avviamento, avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa, protezioni magnetotermiche, contatti puliti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55 -Previsto spazio per secondo quadro elettrico VALVOLAME -Valvola di sicurezza 3 bar -Disaeratore -Manometro -Valvole di carico/scarico			
		-N.1 collettore di mandata DN350 con attacchi flangiati DN125, DN100 -N.1 collettore di ritorno DN350 con attacchi flangiati DN125, DN150, DN100 -Lunghezza collettori INDICATIVA: 2000mm PANNELLATURA Basamento e pannellatura autoportante realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato idoneo all'istallazione in esterni. Dimensioni INDICATIVA: -Larghezza: 2400mm -Altezza: 2100mm -Lunghezza: 3500mm CIRCUITI: -Fancoil -Batterie UTA -Utenze esistenti			
		RIF. FREDDO			
2	KSHPT	**HPT 2500 2P + 2P + 2P LAYOUT 2 3 CIRCUITI SPEC.**	1	38.515,00 €	38.515,00 €
		SERBATOIO -Capacità: 2500L -Disposizione: orizzontale -Materiale: acciaio al carbonio -Coibentazione: 20mm polietilene espanso a cellule chiuse (non rimuovibile) -Attacchi flangiati: 4xDN150 -2 TUBI PESCANTI POMPE -N.3 pompe gemellari con inverter, marca Grundfos QUADRO ELETTRICO -Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe ad ogni avviamento, avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa, protezioni magnetotermiche, contatti puliti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55 -Previsto spazio per secondo quadro elettrico			

OFFERTA			
Spettabile:	IN.TE.SO. Ingegneria	Data emissione:	6-feb-2024
Indirizzo:		Prot. N°:	P0165_24
C.a.	Marco De Carli	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Igor Imbroglini
Riferimento:	villa Fastiggi	Oggetto:	Preventivo
Luogo:		Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		-Valvola di sicurezza 3 bar -Disaeratore -Manometro -Valvole di carico/scarico COLLETTORI -N.1 collettore di mandata DN350 con attacchi flangiati DN125, DN100, DN50, DN150 -N.1 collettore di ritorno DN350 con attacchi flangiati DN125, DN150, DN100 -Lunghezza collettori INDICATIVA: 2000mm PANNELLATURA Basamento e pannellatura autoportante realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato idoneo all'istallazione in esterni. Dimensioni INDICATIVA: -Larghezza: 2400mm -Altezza: 2100mm -Lunghezza: 3500mm CIRCUITI: -Fancoil -Batterie UTA -Utenze esistenti			

Totale Imponibile (netto)		**82.299,50 €**
Costo Trasporto	**3%**	**2.468,99 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**84.768,49 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	7 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	

NB: in caso di sostituzione prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali.

Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.