	CAP.3	**IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO**											
60		STACCO LINEA CALDAIA PER NUOVO SERBATOIO INERZIALE Realizzazione stacco da linea caldaia esistente per alimentazione nuovo serbatoio inerziale da 500 litri con serpentino inferiore. Compreso di chiusura linea, realizzazione derivazione per nuovo impianto DN 50 comprensivo di valvole di intercettazione DN50 su andata e ritorno, ripristino coibentazione e finitura il lamierino 8/10. Realizzazione di rete in acciaio nero fino a nuovo serbatoio inerziale comprensiva di coibentazione sp. 50 mm in lana di vetro e finitura in lamierino 8/10, lunghezza complessiva linea A/R circa 30 m. Compreso supporti e staffaggi, collegamenti idraulici e ogni onere a consegnare l'opera completa ed eseguita secondo la regola dell'arte											
				1					1,000				
		TOTALE								**1,000**	**a corpo**		-
61		SERBATOIO INERZIALE CON SCAMBIATORE Fornitura e posa di serbatoio inerziale da 500 l con scabiatore inferiore tipo Fiorini PFB. Comprensivo di extra coibentazione in fibra di poliestere e finitura in lamierino 8/10. Compreso trasporto in sito, posizionamento e installazione. Comprensivo di: - 2 manometri a ricciolo con scala 0-8 bar quadrante 80 mm - 2 termometri da tubazione scala 0 - 80 °C in alluminio con quadrante 80 mm - 2 valvole di intercettazione DN 50 - 4 rubinetti di scarico - valvola di sfiato											
				1					1,000				
		TOTALE								**1,000**	**cad**		-